

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Podwyższenie piłkochwyłów na boisku w Mierzynie
ADRES INWESTYCJI : Mierzyn dz nr ewid. 887 obr. Mierzyn
INWESTOR : Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA : 97-340 Rozprza, Al. 900- lecia 3
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 09.2013 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2013 r.

Data zatwierdzenia

mgr inż. KRZYSZTOF PABICH
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. L.O.D/0114/PWOK/03

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE BOISK			
1	KNR 2-01	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dól.		
d.1	0312-10	11.0	dól.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy	m ³		
d.1	0203-01	do betonu 11.0*0.30*0.30*0.90	m ³	0.891	
				RAZEM	0.891
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0201-02	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2	m ³	0.891	
				RAZEM	0.891
4	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki sznurkowej na słupkach z kształtowników stalowych o rozsta-	m		
d.1	0401-03	wie 3.0 m i wysokości 3.07 m 3.07*10.0	m	30.700	
				RAZEM	30.700
5	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki sznurkowej na słupkach z kształtowników stalowych o rozsta-	m		
d.1	0401-04	wie 3.0 m i wysokości 3.07 m - dodatek za następny 1 m wysokości poz.4	m	30.700	
				RAZEM	30.700